



PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI BOISKA



SZCZEGÓŁ "A"



LEGENDA

1	Trawa syntetyczna - wysokość włókna min. 60mm
2	Warstwa wyrównująca z miálu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 5cm
3	Drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm w korycie wyłożonym geowłókniną separacyjno-filtracyjną
4	Geowłóknina separacyjno-filtracyjna
5	Grunt rodzimy
6	Ława betonowa z betonu C12/15
7	Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem
8	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 - gr. 5cm

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody Pracowni projektowej Janusz Dłużewski

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI ul. Świerkowa 37 A, 62-500 Konin				
Budowa:	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOŁO			
Adres budowy:	ULICA SPORTOWA, MIEJSCOWOŚĆ KOŁO, GMINA KOŁO, POW. KOLSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, DZ. NR. EWID. 1/2, 2, 3, 5			
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KOŁO UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO			
Nazwa załącznika:	PRZEKRÓJ I PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI BOISKA SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: tech. Józef Dziadykiewicz	arch./konstr.-bud.	UAN.367/8346/II/85/86	<i>[Signature]</i>	3.1
Projektowała: inż. Agnieszka Rak	sanitarna	SLK/1159/PWOS/06	<i>[Signature]</i>	
Opracował: mgr inż. Janusz Dłużewski			<i>[Signature]</i>	
Stadium dokumentacji: ZGŁ.	Skala: schemat	Data: 03.2019 r.	str. 1/2	